



الرقم :

التاريخ :

المشروعات :

تقرير في أعمال إضافية ليس لها نظير بعقد المشروع

معلومات عامة عن المشروع

اسم المشروع	إنشاء مجمع النويمة التعليمي للنبات	رقم المنافسة	٣٤/٤٢
نموذج المشروع	١٦/٢٤ × ٤ + صالة رياضية	إدارة التعليم	إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
قيمة عقد المشروع بعد تخفيض %	٢٥٧٩٩٨٥٧,٢٧ ريال	اسم المقاول المنفذ	شركة بناء الجزيرة للمقاولات
رقم للمشروع	٢٤/٠١/٠٠٠/٠٣٥٠/١٠/٠٣/٤	موقع المشروع	وادي الدواسر
رقم عقد المشروع	٣٥/٢١	تاريخ تسليم الموقع	١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ
مدة عقد المشروع	٩٠٠ يوم + ٢٥٨ يوم (تعميدات)	تاريخ نهاية العقد	١٤٤١/٩/٨ هـ
نسبة الاجاز طبقا لأخر مستخلص	٨٥%		

بناء على خطاب المقاول رقم ٤٤/١٠٥/ص بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٢ م الوارد برقم ٤٤٠٠٢٨٦٧٥٩ بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧ هـ والموجه الى سعادة مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر والذي يطلب التعميد بالبنود المستحدثة بسبب:

- تغيير القدرة لثلاث مدارس من ١٦٠٠ أمبير الى ١٢٥٠ أمبير لتكون أعمال إيصال التيار الكهربائي داخل حيز الجهد المنخفض.
- توريد اللوحات الرئيسية للمشروع بسعة ١٦٠٠ أمبير وإفادة شركة الكهرباء بخطابهم رقم ٥٥٤ بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٤ هـ بأنه يلزم تغيير قواطع اللوحات الرئيسية من ١٦٠٠ أمبير الى ١٢٥٠ أمبير.
- تغير كابلات الموقع العام من كابلات مسلحة الى كابلات ثرموبلاستيك حسب خطاب مدير عام الدراسات و التصميم بالوزارة .

وبعد الدراسة والاطلاع ومراجعة المستندات الخاصة بالمشروع (العقد، جداول الكميات، المخططات، الشروط العامة والخاصة، المواصفات، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) وكذلك تم استعراض الآتي:

- 1- مقايسة البنود الملغاة والوفورات المتحققة بالمشروع.
- 2- مقايسة البنود المستحدثة.
- 3- الحصر التفصيلي لبنود الأعمال الواردة بالمقايسات عاليه

التعميدات السابقة بالمشروع سواء لها نظير أو ليس لها نظير وهي:-

١	رقم وتاريخ التصيد	رقم ١٧٥٥٩٢ بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٩ هـ	نوع ومدة التصيد	أعمال لها نظير - ٩٠ يوم	القيمة	٤٩٩٥٧٦٧,٠٩	النسبة	% ١٨,٥٨
٢	رقم وتاريخ التصيد	رقم ٣٩/٢٠٠ بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٠	نوع ومدة التصيد	أعمال ليس لها نظير - ٢٤٠ يوم	القيمة	٤٨٥٣٥٩٠	النسبة	% ٨,٧٣
٣	رقم وتاريخ التصيد	رقم ٧٥٥٧٨ بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٦	نوع ومدة التصيد	تأخر صرف (عام مالي ٣٧/٣٨) ٣٦٠ يوم	القيمة	-	النسبة	-
٤	رقم وتاريخ التصيد	رقم ٤٦٥٩٧ بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٢	نوع ومدة التصيد	إيقاف واستئناف - ٢٦٤ يوم	القيمة	-	النسبة	-
٥	رقم وتاريخ التصيد	رقم ٨٥٥٧٤/١٤ بتاريخ ١٤٤٢/٠٩	نوع ومدة التصيد	تأخر صرف (عام مالي ٣٩/٤٠) - ٤٢ يوم	القيمة	-	النسبة	-
٦	رقم وتاريخ التصيد	رقم ٢/١٠١٤٢٣/١٤٤٢ بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠	نوع ومدة التصيد	بسبب جائحة كورونا - ٨١ يوم	القيمة	-	النسبة	-
٧	رقم وتاريخ التصيد	رقم ١٤٢٨ بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٦	نوع ومدة التصيد	تأخر صرف (عام مالي ٤٠/٤١) - ٥٢ يوم	القيمة	-	النسبة	-
٨	رقم وتاريخ التصيد	رقم ٢/٩٧٠٣٩/١٤٤٢ بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٦	نوع ومدة التصيد	تأخر صرف (عام مالي ٤١/٤٢) - ٢٩ يوم	القيمة	-	النسبة	-
اجمالي الأعمال الإضافية السابق التعميد بها				٩٨٤٩٣٥٧,٠٩	النسبة الصافية بعد حسم المشروع	% ٨,٧٣		
اجمالي المدد الإضافية السابق التعميد بها				٢٦٤+٣٦٠+٢٤٠+٩٠ ١٢٩+٥٢+٨١+٤٢+	نسبتها مقارنة بمدة العقد	% ١٣٩,٧٨		

وبعد الدراسة تبين ما يلي:

م	وصف الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	القيمة الاجمالية
١	توريد و تركيب كابل نحاس ثرموبلاستيك مقاس (٣٥*٤ مم) (CU/XLPE/PVC)	م.ط	٨١٧	١١٧	٩٥٥٨٩
٢	توريد و تركيب كابل نحاس ثرموبلاستيك مقاس (٥٠*٤ مم) (CU/XLPE/PVC)	م.ط	٢١٩	٢٣٦	٥١٦٨٤
٣	توريد و تركيب كابل نحاس ثرموبلاستيك مقاس (٧٠*٤ مم) (CU/XLPE/PVC)	م.ط	٨٢٩	١٨٦	١٥٤١٩٤
٤	توريد و تركيب كابل نحاس ثرموبلاستيك مقاس (٩٥*٤ مم) (CU/XLPE/PVC)	م.ط	٤٠	٢٣٨	٩٥٢٠
٥	توريد و تركيب كابل نحاس ثرموبلاستيك مقاس (١٢٠*٤ مم) (CU/XLPE/PVC)	م.ط	٧٢	٢٩٨	٢١٤٥٦
٦	توريد و تركيب كابل نحاس ثرموبلاستيك مقاس (١٦*٤ مم) (CU/XLPE/PVC)	م.ط	٣٣٣	٨٠	٢٦٦٤٠
٧	توريد و تركيب كابل نحاس ثرموبلاستيك مقاس (٣٠٠*٤ مم) (CU/XLPE/PVC)	م.ط	٧٣٦	٦٥٨	٤٨٤٢٨٨
٨	توريد و تركيب كابل نحاس ثرموبلاستيك مقاس (٢٤٠*٤ مم) (CU/XLPE/PVC)	م.ط	٤٨٨	٥٣٧	٢٦٢٠٥٦

١٩٩١ - ٧٨٤٠٩٩٦ - ٧٨٤٠٩٩٢ - فاكس ٧٨٤٠٩٨٤ - ب ٥٦ - الرمز البريدي ١٩٩١



وزارة التعليم

وزارة التعليم

Ministry of Education

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

المشروعات :

١١٤١٤٤	٣٤٨	٣٢٨	م.ط	توريد وتركيب كابل نحاس ثرموبلاستيك مقاس (١٥٠*٤ مم) (CU/XLPE/PVC)	٩
٧٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٣	عدد	تعديل القواطع الخاصة باللوحات من ١٦٠٠ امبير الى ١٢٥٠ امبير	١٠
١٢٩٤٥٧١	مليون و مئتان و أربعة و تسعون الف و خمسمائة و واحد و سبعون ريال				اجمالي قيمة الأعمال
وفرا	٤,٨١%	النسبة الصافية بعد حسم الوفر بالمشروع	١٥٨٨١٦٢,٢٦		تغطي من الوفر بقيمة
١٤٤١/١١/٠٧ هـ	تاريخ نهاية العقد بعد التمديد		٦٠ يوم		مدة تنفيذ الأعمال

مما سبق يتضح ما يلي:

1. يمكن تعميم المقاول (شركة بناء الجزيرة للمقاولات) بالأعمال الإضافية والتي ليس لها نظير بالعقد وفق التفاصيل المدرجة بالجدول عاليه وحسب الكميات الموضحة بالمقاييس المرفقة بالتقرير والتي تمت مراجعتها وكذلك
2. يتم العرض على صاحب الصلاحية لأخذ الموافقة على ما سبق واستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.
3. هذا التقرير مبدئياً ولا يعتبر سارياً دون استكمال الخطوات الإجرائية التالية له.
4. هذا التقرير مكون من عدد (٣) صفحة مع كامل مرفقاته الواردة بسياق التقرير وحدة واحدة لا يتجزأ.

وعلى هذا جري التوقيع

يعتمد،،،، مدير إدارة شؤون المباني

م. فهد بن عايد آل مدرع

المهندس المتابع للمشروع

الاسم/ محمد حميد
التوقيع/



محضر دراسة أعمال إضافية ليس لها نظير بعقد المشروع

معلومات عامة عن المشروع

٣٤/٤٢	رقم المنافسة	إنشاء مجمع النويمة التعليمي للبنات	اسم المشروع
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر	إدارة التعليم	١٦/٢٤×٤+صالة رياضية	نموذج المشروع
شركة بناء الجزيرة للمقاولات	اسم المقاول المنفذ	٢٥٧٩٩٨٥٧,٢٧ ريال	قيمة عقد المشروع بعد تخفيض %٥
وادي الدواسر	موقع المشروع	٢٤/٠١/٠٠٠/٠٣٥٠/١٠/٠٣/٤	رقم للمشروع
١٤٣٥/٠٨/٠٦ هـ	تاريخ تسليم الموقع	٣٥/٢١	رقم عقد المشروع
١٤٤١/٩/٨ هـ	تاريخ نهاية العقد	٩٠٠ يوم + ٢٥٨ (تعميدات)	مدة عقد المشروع
		%٨٥	نسبة الانجاز طبقاً لأخر مستخلص

انه في يوم الاثنين ١٤٤٤/٠٣/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٣ م اجتمعت لجنة أوامر التغيير ودراسة المدد الزمنية لدراسة الأعمال الإضافية المطلوبة للمشروع المذكور أعلاه.

وبعد الدراسة والاطلاع ومراجعة المستندات الخاصة بالمشروع (العقد، جداول الكميات، المخططات، الشروط العامة والخاصة، المواصفات، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) وكذلك تم استعراض الآتي:

1- خطاب المقاول رقم ٤٤/١٠٥/ص بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٢ م الوارد برقم (٤٤٠٠٢٨٦٧٥٩) بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧ هـ والموجه الى سعادة مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر والذي يطلب التعميد ببنود المستحدثة التي ليس لها نظير للمشروع بسبب:

- تغيير القدرة لثلاث مدارس من ١٦٠٠ أمبير الى ١٢٥٠ أمبير لتكون أعمال إيصال التيار الكهربائي داخل حيز الجهد المنخفض.
- توريد اللوحات الرئيسية للمشروع بسعة ١٦٠٠ أمبير وإفادة شركة الكهرباء بخطابهم رقم ٥٥٤ بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٤ هـ (مرفق صورة من الخطاب) بأنه يلزم تغيير قواطع اللوحات الرئيسية من ١٦٠٠ أمبير الى ١٢٥٠ أمبير.
- تغيير كابلات الموقع العام من كابلات مسلحة الى كابلات ثرموبلاستيك حسب خطاب مدير عام الدراسات و التصميم بالوزارة .

2- خطاب إدارة المباني للمقاول رقم ٤٣٠٠٩١٤٦٧٩ بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٩ هـ بطلب تقديم تحليل أسعار للبنود المطلوبة.

3- خطاب المقاول رقم ٤٣/١٣٥/ص بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٣ م الوارد برقم ٤٣٠٠٩٦٤٧٧٢ بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٣ هـ والمرفق به تحليل الأسعار المطلوب.



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

4- التقرير الفني المعد من قبل المهندس المتابع للمشروع متضمنا ملاحظاته على بنود الاعمال والحصر بعد مراجعة وتدقيقه من واقع المخططات والمواصفات وشروط العقد.

5- الخطاب الموجه للمقاول رقم ٤٣٠١٠٠٤٠٦٨ بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣هـ للموافقة على الأسعار التي قدرتها اللجنة.

6- خطاب المقاول رقم ٤٣/٩٢٧/ص بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠٢٢م بالموافقة على الأسعار التي قدرتها اللجنة.

7- التعميدات السابقة بالمشروع سواء لها نظير أو ليس لها نظير

١	رقم وتاريخ التعميد	رقم ١٧٥٥٩٢ بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٩هـ	نوع ومدة التعميد	أعمال لها نظير - ٩٠ يوم	القيمة	٤٩٩٥٧٦٧,٠٩	النسبة	%١٨,٥٨
٢	رقم وتاريخ التعميد	رقم ٣٩/٢٠٠ بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٠	نوع ومدة التعميد	أعمال ليس لها نظير - ٢٤٠ يوم	القيمة	٤٨٥٣٥٩٠	النسبة	%٨,٧٣
٣	رقم وتاريخ التعميد	رقم ٧٥٥٧٨ بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٦	نوع ومدة التعميد	تأخر صرف (عام مالي ٣٦٠/٣٧/٣٦٠ يوم	القيمة	-	النسبة	-
٤	رقم وتاريخ التعميد	رقم ٤٦٥٩٧ بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٢	نوع ومدة التعميد	إيقاف واستئناف - ٢٦٤ يوم	القيمة	-	النسبة	-
٥	رقم وتاريخ التعميد	رقم ٨٥٥٧٤ بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٤	نوع ومدة التعميد	تأخر صرف (عام مالي ٤٠/٣٩) - ٤٢ يوم	القيمة	-	النسبة	-
٦	رقم وتاريخ التعميد	رقم ٢/١٠١٤٢٣/١٤٤٢ بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠	نوع ومدة التعميد	بسبب جائحة كورونا - ٨١ يوم	القيمة	-	النسبة	-
٧	رقم وتاريخ التعميد	رقم ١٤٢٨ بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٦	نوع ومدة التعميد	تأخر صرف (عام مالي ٤١/٤٠) - ٥٢ يوم	القيمة	-	النسبة	-
٨	رقم وتاريخ التعميد	رقم ٢/٩٧٠٣٩/١٤٤٢ بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٦	نوع ومدة التعميد	تأخر صرف (عام مالي ٤١/٤٢) - ١٢٩ يوم	القيمة	-	النسبة	-
اجمالي الأعمال الإضافية السابق التعميد بها				٩٨٤٩٣٥٧,٠٩	النسبة الصافية بعد حسم المشروع	%٨,٧٣		
اجمالي المدد الإضافية السابق التعميد بها				٢٦٤+٣٦٠+٢٤٠+٩٠ ١٢٩+٥٢+٨١+٤٢+	نسبتها مقارنة بمدة العقد	%١٣٩,٧٨		



الرقم :
التاريخ :
المشروعات :

وبعد الدراسة تبين ما يلي:

م	وصف الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	القيمة الاجمالية
١	توريد و تركيب كابل نحاس ثرموبلاستيك مقاس (٣٥*٤ مم) CU/XLPE/PVC)	م.ط	٨١٧	١١٧	٩٥٥٨٩
٢	توريد و تركيب كابل نحاس ثرموبلاستيك مقاس (٥٠*٤ مم) CU/XLPE/PVC)	م.ط	٢١٩	٢٣٦	٥١٦٨٤
٣	توريد و تركيب كابل نحاس ثرموبلاستيك مقاس (٧٠*٤ مم) CU/XLPE/PVC)	م.ط	٨٢٩	١٨٦	١٥٤١٩٤
٤	توريد و تركيب كابل نحاس ثرموبلاستيك مقاس (٩٥*٤ مم) CU/XLPE/PVC)	م.ط	٤٠	٢٣٨	٩٥٢٠
٥	توريد و تركيب كابل نحاس ثرموبلاستيك مقاس (١٢٠*٤ مم) CU/XLPE/PVC)	م.ط	٧٢	٢٩٨	٢١٤٥٦
٦	توريد و تركيب كابل نحاس ثرموبلاستيك مقاس (١٦*٤ مم) CU/XLPE/PVC)	م.ط	٣٣٣	٨٠	٢٦٦٤٠
٧	توريد و تركيب كابل نحاس ثرموبلاستيك مقاس (٣٠٠*٤ مم) CU/XLPE/PVC)	م.ط	٧٣٦	٦٥٨	٤٨٤٢٨٨
٨	توريد و تركيب كابل نحاس ثرموبلاستيك مقاس (٢٤٠*٤ مم) CU/XLPE/PVC)	م.ط	٤٨٨	٥٣٧	٢٦٢٠٥٦
٩	توريد و تركيب كابل نحاس ثرموبلاستيك مقاس (١٥٠*٤ مم) CU/XLPE/PVC)	م.ط	٣٢٨	٣٤٨	١١٤١٤٤
١٠	تعديل القواطع الخاصة باللوحات من ١٦٠٠ امبير الى ١٢٥٠ امبير	عدد	٣	٢٥٠٠٠	٧٥٠٠٠
اجمالي قيمة الأعمال		مليون و مئتان و اربعة و تسعون الف و خمسمائة و واحد و سبعون ريال			
تغطي من الوفر بقيمة		١٥٨٨١٦٢,٢٦			
مدة تنفيذ الأعمال		٦٠ يوم			
النسبة الصافية بعد حسم الوفر بالمشروع		٤,٨١ %			
تاريخ نهاية العقد بعد التمديد		١٤٤١/١١/٠٧ هـ			

(Signature)



الرقم:

التاريخ:

المشروعات:

مما سبق يتضح ما يلي:

1. يمكن تعميم المقاول (شركة بناء الجزيرة للمقاولات) بالأعمال الإضافية والتي ليس لها نظير بالعقد وحسب الكميات الموضحة بهاليه.
2. يتم العرض على صاحب الصلاحية لأخذ الموافقة على ما سبق واستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.
3. هذا المحضر لا يعتبر ساريا دون موافقة صاحب الصلاحية وإصدار أمر التعميد.
4. هذا المحضر مكون من عدد (٤) صفحة.

وعلى هذا جري التوقيع

عضوا:
عضوا:

المهندس المتابع للمشروع / محمد سيد احمد

مهندس الكهرباء المشرف / محمد حمد

يعتمد،،، مدير إدارة شؤون المباني

م. فهد بن عايد آل مدرع



نوع المعاملة: معاملة داخلية
رقم المعاملة: ٤٤٠٠٢٩٥٧٣٢
تاريخ المعاملة: ١٤٤٤-٣-٨
المرفقات: ملفين كامل الملف ضام
الرقم: ١١٩٩١

الرقم
التاريخ
المشروع

إدارة شؤون المباني

الموضوع : بنود اضافية ليس لها نظير بالعقد

حفظه الله

سعادة مدير عام المشروعات بالوزارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :،،،،

إشارة إلى مشروع مجمع النويمة التعليمي بنات مقاوله شركة بناء الجزيرة للمقاولات وحيث تقدم المقاول

المذكور بطلب التعميد بأعمال إضافية ليس لها نظير بعقد المشروع تغطي بجزء من وفر المشروع .

نأمل إكمال اللازم نحو تعميم المقاول المذكور حسب النظام ومرفق لسعادتكم الآتي:

١ — أصل التقرير الفني لأعمال ليس لها نظير بالعقد .

٢ — أصل محضر دراسة أعمال ليس لها نظير بالعقد.

٣ — صورة خطاب المقاول رقم ٤٤٠٠٢٨٦٧٥٩ بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧ هـ بطلب التعميد بأعمال إضافية ليس لها

نظير بالعقد.

٤ — صورة من مقايضة المشروع.

٥ — صورة من جدول الزيادات والوفورات.

٦ — صورة من حصر المشروع.

٧ — صورة من محضر التخفيض ٥%.

٨ — اصل مقايضة البنود المستحدثة التي ليس لها نظير بالعقد.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير :،،،

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر
عائض بن مجلي آل مجلي